




扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表



承办单位 (盖章)	 扬中市新坝镇	协办单位	
交办日期	2024-11-07	交办件编号	(2024) 66 号
交办内容	根据中央环境保护督察组信访举报受理转办清单（第三轮，受理编号 D3JS202411060002）：镇江扬中市新坝镇江城路与大航有能集团北侧交界镇属排灌河被污染。周边工业园区产生的工业污水与生活污水（永平村红胜西区）雨污混流，排入镇属排灌河，河水发黑发臭，异味扰民，污染环境。		
整改方案 上报日期	2024 年 11 月 8 日	整改方案明 确完成时限	2025 年 8 月底
整改方案 计划安排	新坝镇人民政府已于 2024 年 9 月将领航路、江城路和永平村红胜西区管网维修列入 2025 年项目计划，并于 2024 年 10 月 19 日开始对永平排河进行清淤疏浚，接下来将对领航路、江城路和永平村红胜西区雨污水管网进行排查，并将根据排查结果制定管网维修改造方案，实施维修改造。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 针对领航路、江城路部分管网存在破损问题。 2024 年 12 月底前制定领航路、江城路雨污水管网维修改造方案。2025 年 8 月底前完成领航路、江城路雨污水管网维修。针对雨污水管道存在破裂、变形、渗漏、脱节、错口、起伏、树根残留、残墙、井室渗漏及部分混接的缺陷，经现场踏勘建议破裂、渗漏、脱节、错口采取非开挖修复（局部树脂固化工艺进行修复）。变形、起伏、树根残留、残墙及部分混接的采取开挖修复。清除残留杂质，和对损坏管道进行开挖置换。井室渗漏采用注浆修复或根据井室损坏情况进行开挖重新砌筑新井。具体工作量为，新建 DN400 污水管网 52 米，新建 DN400 雨水管网 128 米，其余缺陷点采用树脂固化点修的方式进行修复，共计 62 处。 2. 针对永平村红胜西区居民点部分管网存在混接、错 		

	<p>接问题。</p> <p>2024年12月底前制定永平村红胜西区居民点雨污水管网维修改造方案，2025年4月底前完成永平村红胜西区雨污水管网维修。新增两段段污水管，分别将现场住户化粪池与错接污水管接入污水管网，以及将饭店和1弄3号住户污水接入污水管网。将六处现状错接污水管道改接至污水井内。将现状排河污水口封堵，接至新建污水管内。</p> <p>3. 针对大航有能集团雨污分流不彻底问题。</p> <p>大航有能集团已于2024年11月19日与施工单位签合同，预计2024年11月29日出具检测报告，2024年11月30日开始对检测中出现的混节点、塌陷点进行整改修复，预计2025年4月30日整改到位，并办理排水许可证。</p>		
<p>整改项目 负责人</p>		<p>整改 分管领导</p>	
<p>备注</p>			

扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位（盖章）：扬中市新坝镇

交办日期	2024-11-07	交办件编号	(2024) 66 号
交办内容	根据中央环境保护督察组信访举报受理转办清单（第三轮，受理编号 D3JS202411060002）：镇江扬中市新坝镇江城路与大航有能集团北侧交界镇属排灌河被污染。周边工业园区产生的工业污水与生活污水（永平村红胜西区）雨污混流，排入镇属排灌河，河水发黑发臭，异味扰民，污染环境。		
整改方案 上报日期		整改方案明 确完成时限	
整改情况	<p>新坝镇人民政府已于 2024 年 9 月将领航路、江城路和永平村红胜西区管网维修列入 2025 年项目计划，并于 2024 年 10 月 19 日开始对永平排河进行清淤疏浚，接下来将对领航路、江城路和永平村红胜西区雨污水管网进行排查，并将根据排查结果制定管网维修改造方案，实施维修改造。</p> <p>1. 针对领航路、江城路部分管网存在破损问题。</p> <p>2024 年 12 月底前制定领航路、江城路雨污水管网维修改造方案。2025 年 8 月底前完成领航路、江城路雨污水管网维修。针对雨污水管道存在破裂、变形、渗漏、脱节、错口、起伏、树根残留、残墙、井室渗漏及部分混接的缺陷，经现场踏勘建议破裂、渗漏、脱节、错口采取非开挖修复（局部树脂固化工艺进行修复）。变形、起伏、树根残留、残墙及部分混接的采取开挖修复。清除残留杂质，和对损坏管道进行开挖置换。井室渗漏采用注浆修复或根据井室损坏情况进行开挖重新砌筑新井。具体工作量为，新建 DN400 污水管网 52 米，新建 DN400 雨水管网 128 米，其余缺陷点采用树脂固化点修的方式进行修复，共计 62 处。</p> <p>2. 针对永平村红胜西区居民点部分管网存在混接、错</p>		

	<p>接问题。</p> <p>2024年12月底前制定永平村红胜西区居民点雨污水管网维修改造方案，2025年4月底前完成永平村红胜西区雨污水管网维修。新增两段段污水管，分别将现场住户化粪池与错接污水管接入污水管网，以及将饭店和1弄3号住户污水接入污水管网。将六处现状错接污水管道改接至污水井内。将现状排河污水口封堵，接至新建污水管内。</p> <p>3. 针对大航有能集团雨污分流不彻底问题。</p> <p>大航有能集团已于2024年11月19日与施工单位签合同，预计2024年11月29日出具检测报告，2024年11月30日开始对检测中出现的混节点、塌陷点进行整改修复，预计2025年4月30日整改到位，并办理排水许可证。</p>
<p>主要负责人签字：</p>	<p> 年 月 日</p>
<p>复核情况</p>	<p> 复核人员（签字）： 年 月 日</p>
<p>备注</p>	